

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาว หมู่ที่ 8 ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นต่อ คสล.เดิม เส้นหนาบ้านนายคำเมือง โพธิ์คำ ถนนทิศเหนือไปถึงสระใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 คำนวณราคากลางวันที่ 25-พ.ค.-69
 ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม

ประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

ราคารับม้วนดีเซล 42.00-42.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	349,534.40	Factor F 1.3642
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	349,534.40	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)	349,534.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ท่าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอนรัตน์ บุตรเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ

(นายศรารุณี รุจิยาพนนท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขวาว หมู่ที่ 8 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นต่อ คสล.เดิม เส้นหนาบ้านนายคำเมือง โพธิ์คำ ถนนทิศเหนือไปถึงสระใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456.00 เมตร
 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ (ถ้ามี)							
	1.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60x1.00 ม.	ท่อน		1,017.69	-	1.3642	1,388.33	-
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	456.00	4.05	1,846.80	1.3642	5.53	2,519.40
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	70.00	-	1.3642	95.49	-
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	23	537.31	12,250.67	1.3642	733.00	16,712.36
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	456.00	494.99	225,715.44	1.3642	675.27	307,921.00
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	242.90	6,801.20	1.3642	331.36	9,278.20
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	137.81	1,653.72	1.3642	188.00	2,256.00
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	114.00	69.75	7,951.50	1.3642	95.15	10,847.44
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายชั่วคราว พร้อมติดตั้ง	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					256,219.33			
รวมค่าก่อสร้าง								349,534.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

256,219.33

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799