



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๗๖๙๐๓/

วันที่ 18 ก.พ. 2562

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายวิศาล ปันทอง ไปเชื่อมถนนทางหลวง ๒๓๓๔ บ้านไพรัช หมู่ที่ ๗ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ตามคำสั่ง อบต.ขวาวใหญ่ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายวิศาล ปันทอง ไปเชื่อมถนนทางหลวง ๒๓๓๔ บ้านไพรัช หมู่ที่ ๗ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล. ๒ - ๒๐๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ข้อ ๕๖ หน้า ๑๒๘ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงิน ๒๘๓,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางทองยวน / ศรีโสไพร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางน้ำฝน บัวบาน)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายเจนรบ ก้าวดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไพรขลา หมู่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	216,799.42	1.3074	283,443.55	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		283,443.55	
		ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม		283,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางทองยวน ศรีไสไพโร)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)


(ลงชื่อ)



(นางน้ำฝน บัวบาน)
 นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวกมลวรรณ บุญเกิด)
 เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ/เลขานุการ

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายวิศาล ปินทอง ไปเชื่อมถนนทางหลวง 2334

ปริมาณ: ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวน 1 ป้าย

(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทล - 2- 203)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ หนุ่ที่ 7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการวันที่

๑๑ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่าแรงต้นทุน (บาท)		รวมค่างาน+ ค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดผิวจราจรเดิม	564.00	ตร.ม.	-	-	1.68	947.52	947.52	
2	งานไหล่ทางหินคลุก	11.00	ลบ.ม.	613.00	6,743.00	99.00	1,089.00	7,832.00	
3	งานทรายรองพื้นถมปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.	493.00	11,832.00	99.00	2,376.00	14,208.00	
4	งานคอนกรีต	70.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	21,573.00	21,573.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	490.00	ถุง	127.00	62,230.00	-	-	62,230.00	
	- ทราย	42.00	ลบ.ม.	493.00	20,706.00	-	-	20,706.00	
	- หิน	64.00	ลบ.ม.	724.00	46,336.00	-	-	46,336.00	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	0.27	ตัน	21,019.57	5,738.34	4,100.00	1,119.30	6,857.64	
	- เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	0.80	ตัน	20,065.43	16,012.21	4,100.00	3,271.80	19,284.01	
	- เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	0.09	ตัน	20,469.63	1,817.70	3,300.00	293.04	2,110.74	
	- เหล็ก RB ขนาด 19 มม.	0.18	ตัน	21,152.85	3,773.67	2,900.00	517.36	4,291.03	
6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11.00	กก.	56.00	616.00	-	-	616.00	
7	แผ่นพลาสติก	54.00	ตร.ม.	21.00	1,134.00	5.00	270.00	1,404.00	
8	ไม้แบบ , ค้ำยัน	6.00	ลบ.ฟ	484.42	2,906.52	-	-	2,906.52	
9	ค่าแรงประกอบแบบข้าง	282.00	เมตร	-	-	10.30	2,904.60	2,904.60	
10	แอลพีแก๊สสมทรายหยอด	139.00	เมตร	5.00	695.00	13.65	1,897.35	2,592.35	
11	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- ท่อ คสล. 0.40 X 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	พร้อมยาแนว
12	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย						รวมอยู่ใน
13	ป้ายโครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย						Factor F แล้ว
รวมเงิน								216,799.42	

